

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty remontowe

Inwestycja Remont konserwatorski budynku - remont częściowy pokrycia dachowego
Muzeum Jana Kasprowicza
Remontowa

Adres: Harenda 12a
34-500 Zakopane

Kody CPV: 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

Inwestor:
Harenda 12a
34-500 Zakopane

Wykonawca:

Sporządził: Tomasz Gluziński
Sprawdził:
Data opracowania: 21.09.2020 r.

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Dach			
1.1	TZKNBK cz. V 1001-2300	Wykonanie rozbiórki pokrycia połaci dachowych. Rozbiórka gontu podwójnego, pochylenie 85-120 % 232	m2 m2	232,000	232,000
1.2	TZKNBK cz. V 1001-2170	Wykonanie rozbiórki pokrycia połaci dachowych. Rozbiórka łączenia przy pochyleniu połaci 85-120 % \$1.1{100,000}	m2 m2	232,000	232,000
1.3	KNR 4-01 0610-0100	Odgrzybianie elementów drewnianych o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych <> czyszczenie krokwi <> przyjęto 25% pow. dachu 0,25*\$1.1{100,000}	m2 m2	58,000	58,000
1.4	KNR 4-01 0627-0400	Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi 0,25*\$1.1{100,000}	m2 m2	58,000	58,000
1.5	TZKNBK cz. VII 0114-1120	Izolacja wykonana na sucho, pozioma z płyt z filców wełny mineralnej \$1.1{100,000}	m2 m2	232,000	232,000
1.6	KNNR 2 0403-0200	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej <> dodatek 10% nowych łąt 0,10*\$1.1{100,000}	m2 m2	23,200	23,200
1.7	KNNR 2 0403-0200	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 0,90*\$1.1{100,000}	m2 m2	208,800	208,800
1.8	TZKNBK cz. VI 0401-0360	Krycie dachu gontami o szerokości 10 cm, nakładką 5 cm podwójnie o długości gontów 55 cm z przycięciem gontów \$1.1{100,000}	m2 m2	232,000	232,000
1.9	KNR 4-01 0530-0100	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy z cynku 0,20*\$1.1{100,000}	m2 m2	46,400	46,400
1.10	KNNR 2 0505-0501	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynkowej 0,15*\$1.1{100,000}	m m	34,800	34,800
1.11	KNNR 2 0505-0701	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowej 0,07*\$1.1{100,000}	m m	16,240	16,240
1.12	KNR-W 4-03 0702-0200	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach stromych pokrytych gontami 20	szt. szt.	20,000	20,000
1.13	KNR-W 4-03 0706-0500	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Linka o przekroju do 50 mm2 40	m m	40,000	40,000